


ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПОЛОВ RITTER

1 Перед укладкой ламинат нужно выдержать в середине комнаты в течение 48 часов при стабильной температуре (минимум 18°C) и относительной влажности не более 70%. Обратите внимание: все пачки ламината должны быть запечатаны. Данная процедура необходима для того, чтобы ламинат адаптировался к условиям будущей укладки. При самостоятельной укладке мы настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с правилами монтажа ламината в данной инструкции.




2 Для укладки ламината Вам потребуется:

- пила по дереву или электролобзик;
- распорные клинья для обеспечения зазоров у стен;
- линейка и карандаш;
- полиэтиленовая пленка при необходимости пароизоляции (при укладке на бетонные полы);
- 2 мм звукопоглощающая подложка или заменители.




3 Обратите внимание: ламинат не укладывается в ванных комнатах, в душевых и саунах, то есть в помещениях с повышенной влажностью.




RITTER

LAMINATE FLOOR


4 Так как ламинат укладывают "плавающим" способом, то панели не должны быть прикреплены к основанию, соответственно, СТРОГО воспрещается жесткое крепление панелей к основанию при помощи гвоздей, шурупов, клея и т.п. Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а доски неповрежденными. Бракованые панели нельзя использовать в монтаже пола, так как на них не распространяется гарантия, и они не подлежат возврату. В случае обнаружения брака в процессе монтажа — прекратите укладку и оформите возврат нераспечатанных пачек продавцу.



5 Укладка ламината допустима на паркетную доску или иное основание, при условии соблюдения требований ровности, прочности и влажности оснований для укладки ламината. Если укладка производится на бетонное основание, то относительная влажность основания не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 1,5 мм на 1 пог. м, должны быть устранены. Основание должно быть чистым, сухим, ровным, и прочным.



6 Начните укладку таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. В случае перпендикулярного падения света, швы ламината будут видны более отчетливо. Если вы хотите уложить ламинат на основание с обогревом, обратите внимание, что данный обогрев должен быть водяным, а температура пола на поверхности не должна превышать 28°C. Это связано с тем, что резкий нагрев пола крайне нежелателен для ламинированного паркета, т.к. может повлиять на нарушение замкового соединения и, как следствие, привести к образованию щелей.




RITTER

LAMINATE FLOOR


7 Если вы укладываете ламинат на бетонное основание, то Вам потребуется полиэтиленовая пленка, для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности Вашей стяжки. Уже после этого расстилается специальная звуко- и гидропоглощающая подложка, дополнительно обеспечивающая вентиляционный эффект Вашей стяжки. После этого осуществляется монтаж ламината.



8 Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из 2-ух досок, при этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 мм. Данные зазоры необходимы для того, чтобы ламинату после укладки стена не мешала расширяться и сужаться. Если Ваш ламинат встал "дыбом", то велика вероятность того, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается пазом замка на себя, для обеспечения защелкивания гребня замка.




9 После формирования первого ряда приступаем ко 2-му ряду. Монтаж второго ряда производится со смещением не менее в 1/3 длины половицы (в зависимости от рисунка декора). Панель второго ряда подносится к другой панели под углом, вставляется в замок и защелкивается. Замки на торцах защелкиваются после того, как будут состыкованы и подогнаны продольные замки.



RITTER


LAMINATE FLOOR

- 10** Далее продолжается формирование 2-го ряда без торцевого (по короткой стороне) защелкивания при помощи следующей доски.




- 11** Далее осуществляетсястыковка и подбивка всех 4-х панелей. Они и будут служить стартом для последующего монтажа.

Обратите внимание — распорные клинья должны оставаться на месте. В процессе монтажа первых двух рядов, следует уделить особое внимание на то, чтобы замки были состыкованы без перекосов и щелей, так как от первых двух рядов зависит правильность дальнейшей сборки.




- 12** Далее происходит монтаж оставшихся рядов.




RITTER

LAMINATE FLOOR


13 Для монтажа последней доски, примыкающей к стене, используется струбцина. Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью.



14 Обратите внимание на то, каким образом происходит монтаж последних панелей. Данная схема значительно упростит Вам разметку ламинированной доски.



15 Данная схема позволяет наглядно представить, каким образом можно решить проблему обхода труб отопительной системы.




RITTER


LAMINATE FLOOR

16 После укладки ламината можно приступать к монтажу плинтуса. Здесь приведена схема крепления плинтуса на клипсах.


Обратите внимание: при использовании вентиляционных подложек нижняя часть плинтуса не должна препятствовать оттоку остаточной влажности стяжки.



17 При укладке ламината большими пластами необходимо помнить, что если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120-150 м², необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12 мм шириной. В противном случае, в полотне ламината начнут образовываться щели и напольное покрытие придется в негодность.




18 При ремонте дверные коробки необходимо устанавливать в самую последнюю очередь. Если у Вас уже установлены дверные коробки, то необходимо сделать подпил таким образом, чтобы на ламинат не оказывалось давления и не было жесткого крепления к основанию.




RITTER

LAMINATE FLOOR

19 Иногда в укладке ламината возникает ситуация невозможности установки панели из-за помехи. В этом случае необходимо спилить часть замка и закрепить панель при помощи клея для ламината.



20 Уборка ламината осуществляется насухо выжатой тряпкой, при комнатной температуре и естественной влажности. Можно применять дополнительные бытовые моющие составы.



21 Обратите внимание: ни одно напольное покрытие не любит абразивного воздействия, то есть эффекта наждачной бумаги. Поэтому позаботьтесь о войлочных накладках на часто перемещаемые по полу предметы (стулья, ножки мебели).

Гарантийный срок 12 месяцев.

